

# Veiledende enhetspriser 2021

Enhetsprisene gjelder følgende ordninger

- [SMIL-tiltak](#)
- [Tilskudd til tiltak i beiteområder](#)

Dette forslaget til enhetspriser har som mål å bidra til sikrere kostnadsoverslag og større likhet mellom kommunene.

## A. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

- Hva er målet med prosjektet?
- Sett opp punktvis hva som skal gjøres og hvor mange timer regnes for å gjennomføre oppgaven?
- Aktuell timesats fra ev. tilbydere må legges til grunn.

## B. Egeninnsats

| Oppgave  | Timesats, kr per time |
|--|-----------------------|
| Eget arbeid                                    | 350                   |
| Eget arbeid med motorsag                       | 380                   |
| Eget arbeid med traktor, henger eller lignende | 500-600               |

Egeninnsats skal dokumenteres med timelister som inneholder dato, utført oppgave og navn på utfører.

*Det skal ikke beregnes merverdiavgift på egeninnsats.*

## Sanke- og skilleanlegg

Vi anbefaler at kommunene har en standard for hvilke kostnader de godkjenner når det gjelder for eksempel sperregjerder, samlekke og skillegårder. Og at dere innvilger en fast prosentvis tilskuddssats til disse prosjektene.

### C. Øvrige veiledende satser

| Hovedtiltak                                       | Deltiltak   | Enhetspris til godkjente kostnads-<br>overslag   |
|---|---|--|
| <b>Rydding gammel kulturmark</b>                  |   |  |
|   | Felling, rydding og fjerning av kvist og hogstavfall ved restaurering av gammel og delvis gjengrodd kulturmark. | Inntil kr 4 300 per dekar ved sterk gjengroing. Ved mindre gjengroing brukes skjønnsmessig andel. Verdi av nyttbart virke trekkes fra <sup>1</sup> |
|   | Motormanuell (ryddesag) felling, rydding av kratt og høgstauder   | Kr 535 per dekar   |
|   | Bortkjøring av avfall og kvist  | Om lag kr 430 per dekar  |
| <b>Skjøtsel gammel kulturmark og kulturminner</b> |   |  |
|   | Beitepussing  | Om lag kr 170 per dekar  |
|   | Ljåslått  | 3 – 5 timer per dekar  |
|   | Slått, motormanuell   | Om lag kr 535 per dekar  |
|   | Motorslåmaskin, tohjuls   | 0,5 – 1,0 timer per dekar  |
|   | Mekanisert slått, innkjøring etter hesjing  | 10 – 15 timer per dekar  |
|   | Mekanisert slått, innkjøring uten hesjing   | 2 – 4 timer per dekar  |
| <b>Gjerder</b>                                    |   |  |
|   | Nettinggjerde med topptråd, ferdig oppsatt, løs grunn <sup>2</sup>  | Om lag kr 65 per løpemeter   |
|   | Permanent elektrisk gjerde. Faste stolper, totråds  | Om lag kr 32 per løpemeter   |
|   | Gjerdeklyv  | Om lag kr 1 100 per stykk  |
|   | Grind   | Om lag kr 2 100 per stykk  |
| <b>Restaurering av steinmur</b>                   |   |  |
|   | Enkel steinmur, 1 meter   | Kr 430 – 1 285 per løpemeter   |
|   | Ny dobbel steinmur.   | Kr 2 140 per løpemeter   |
|   | Bakkemur/støttemur, H>1meter Riving, sortering, bygging med meir  | Kr 535 – 1 600 per løpemeter   |
| <b>Ferdselstiltak</b>                             |   |  |
|   | Renske avskjæringsgrøft   | Kr 9 – 16 per løpemeter  |
|   | Ny avskjæringsgrøft   | Kr 32 per løpemeter  |
|   | Sti med lite ferdsel, 10 cm lag   | Kr 32 – 43 per m <sup>2</sup>  |
|   | Sti med middels ferdsel, 20 cm lag  | Kr 48 – 59 per m <sup>2</sup>  |
|   | Barkfylling   | Kr 6,5 – 16 per m <sup>2</sup>   |
|   | Utlekking av 10 cm bære-/slitelag   | Kr 16 – 19 per m <sup>2</sup>  |
|   | Merkepåler for sti  | Om lag kr 54 per stykk   |
|   | Vei for motorisert ferdsel  | Se veiklasser og tilskuddssatser for NMSK  |
| <b>Restaurering av bygninger</b>                  |   |  |
|   | Kostnadsoverslag må settes opp av fagperson   |  |

#### Merknader

<sup>1</sup> Dersom kostnad med rydding av gammel kulturmark er høyere enn kr 4 300 per dekar, skal det være et spesielt verdifullt kulturlandskap før kostnadsoverslaget kan Sgodkjennes.

<sup>2</sup> Dersom det er mye fjellgrunn, må kostnadsoverslaget per løpemeter justeres opp.